

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					121.313,45
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m ²	10,00	R\$ 463,74	R\$ 588,95	R\$ 5.889,50
1.2	98458	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm h= 2,20m	m ²	176,00	R\$ 106,15	R\$ 134,81	R\$ 23.726,65
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e	un	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.129,40	R\$ 2.129,40
1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	R\$ 1.606,13	R\$ 2.039,79	R\$ 2.039,79
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m ²	2,52	R\$ 1.008,04	R\$ 1.280,21	R\$ 3.226,13
1.6	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m ²	m ²	20,00	R\$ 1.008,04	R\$ 1.280,21	R\$ 25.604,22
1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para depósito	m ²	20,00	R\$ 1.008,04	R\$ 1.280,21	R\$ 25.604,22
1.8	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	2.928,38	R\$ 7,15	R\$ 9,08	R\$ 26.591,15
1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	8.000,00	R\$ 0,64	R\$ 0,81	R\$ 6.502,40
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					91.924,14
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m ³	412,26	R\$ 77,32	R\$ 98,20	R\$ 40.482,45
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada com previsão de forma	m ³	270,81	R\$ 84,77	R\$ 107,66	R\$ 29.154,84
2.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	434,63	R\$ 3,04	R\$ 3,86	R\$ 1.678,02
2.4	93382	SINAPI	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m ³	637,62	R\$ 25,45	R\$ 32,32	R\$ 20.608,83
3.0			FUNDAÇÕES					459.906,23
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	100896	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	686,00	R\$ 66,66	R\$ 84,66	R\$ 58.075,53
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m ²	134,00	R\$ 40,28	R\$ 51,16	R\$ 6.854,85
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	429,20	R\$ 136,15	R\$ 172,91	R\$ 74.213,19
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	R\$ 17,07	R\$ 21,68	R\$ 965,79
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	R\$ 15,82	R\$ 20,09	R\$ 1.724,24
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	R\$ 13,98	R\$ 17,75	R\$ 10.234,64
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	R\$ 11,62	R\$ 14,76	R\$ 13.316,49
3.1.8	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	R\$ 11,17	R\$ 14,19	R\$ 220,59
3.1.9	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	R\$ 18,26	R\$ 23,19	R\$ 18.316,08
3.1.10	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	59,57	R\$ 851,96	R\$ 1.081,99	R\$ 64.454,10
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	911,62	R\$ 73,84	R\$ 93,78	R\$ 85.488,81
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	R\$ 17,07	R\$ 21,68	R\$ 3,90
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	R\$ 15,82	R\$ 20,09	R\$ 31.459,52
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	R\$ 13,98	R\$ 17,75	R\$ 1.689,88
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	R\$ 11,62	R\$ 14,76	R\$ 2.460,50
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	R\$ 18,26	R\$ 23,19	R\$ 19.119,16
3.2.7	96557	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	51,49	R\$ 817,57	R\$ 1.038,31	R\$ 53.462,78
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA					
3.3.1	96534	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	5,60	R\$ 84,29	R\$ 107,05	R\$ 599,47
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	R\$ 13,98	R\$ 17,75	R\$ 5.770,25
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	R\$ 18,26	R\$ 23,19	R\$ 1.901,60
3.3.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m ³	3,92	R\$ 851,96	R\$ 1.081,99	R\$ 4.241,40
3.3.5	100896	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	m	63,00	R\$ 66,66	R\$ 84,66	R\$ 5.333,47
4.0			SUPERESTRUTURA					735.451,46
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
4.1.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	R\$ 75,20	R\$ 95,50	R\$ 95.465,80
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	R\$ 19,62	R\$ 24,92	R\$ 4,49
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	R\$ 14,47	R\$ 18,38	R\$ 29.326,22
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	R\$ 13,04	R\$ 16,56	R\$ 11.524,83
4.1.5	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	R\$ 11,01	R\$ 13,98	R\$ 1.445,25
4.1.6	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	R\$ 10,71	R\$ 13,60	R\$ 1.211,78
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	R\$ 15,69	R\$ 19,93	R\$ 16.908,46
4.1.8	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	R\$ 905,10	R\$ 1.149,48	R\$ 64.359,22
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	R\$ 48,66	R\$ 61,80	R\$ 47.509,22
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	R\$ 13,04	R\$ 16,56	R\$ 25.216,14
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	R\$ 11,01	R\$ 13,98	R\$ 35.179,21
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	R\$ 10,71	R\$ 13,60	R\$ 474,84
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	R\$ 15,69	R\$ 19,93	R\$ 20.399,15
4.2.6	92722	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43	R\$ 1.025,42	R\$ 1.302,28	R\$ 55.255,88
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO					
4.3.1	101964	SINAPI	Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento	m²	1.210,17	R\$ 200,14	R\$ 254,18	R\$ 307.598,35
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
4.4.1	93184	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm	m	614,20	R\$ 30,22	R\$ 38,38	R\$ 23.572,63
5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					363.699,06
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	101161	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	R\$ 234,82	R\$ 298,22	R\$ 7.372,03
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, areia)	m²	2.088,81	R\$ 114,30	R\$ 145,16	R\$ 303.213,75
5.2.2	87519	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, areia)	m²	13,62	R\$ 87,15	R\$ 110,68	R\$ 1.507,47
5.2.3	93203	SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva	m	676,70	R\$ 26,95	R\$ 34,23	R\$ 23.161,07
5.2.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	R\$ 472,42	R\$ 599,97	R\$ 28.444,74
6.0			ESQUADRIAS					352.960,49
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	8029	ORSE	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	R\$ 1.125,71	R\$ 1.429,65	R\$ 25.733,73
6.1.2	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	R\$ 1.114,15	R\$ 1.414,97	R\$ 9.904,79
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	R\$ 1.114,15	R\$ 1.414,97	R\$ 11.319,76
6.1.4	11611	ORSE	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	R\$ 1.070,62	R\$ 1.359,69	R\$ 21.755,00
6.1.5	11611	ORSE	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	R\$ 1.039,96	R\$ 1.320,75	R\$ 7.924,50
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	R\$ 336,98	R\$ 427,96	R\$ 5.991,50
6.2.2	91305	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	R\$ 111,73	R\$ 141,90	R\$ 3.121,74
6.2.3	7753	ORSE	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	R\$ 48,96	R\$ 62,18	R\$ 517,33
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO					
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	R\$ 673,39	R\$ 855,21	R\$ 6.285,76
6.3.2	91342	SINAPI	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	R\$ 675,51	R\$ 857,90	R\$ 1.715,80
6.3.3	91343	SINAPI	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	R\$ 675,51	R\$ 857,90	R\$ 1.715,80
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 3.524,84
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 3.133,19
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 6.701,55
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	R\$ 363,36	R\$ 461,47	R\$ 3.553,30
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 7.310,78

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 9.007,93
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 67.015,49
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	R\$ 363,36	R\$ 461,47	R\$ 830,64
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	R\$ 658,93	R\$ 836,84	R\$ 2.209,26
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	R\$ 363,36	R\$ 461,47	R\$ 969,08
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	R\$ 363,36	R\$ 461,47	R\$ 95.939,03
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor,	m²	1,87	R\$ 685,30	R\$ 870,33	R\$ 1.627,52
6.4.13	8970	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	R\$ 196,94	R\$ 250,11	R\$ 1.050,48
6.5			PORTÕES METÁLICOS					
6.5.1	91342	SINAPI	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	R\$ 743,30	R\$ 943,99	R\$ 3.483,33
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	R\$ 673,39	R\$ 855,21	R\$ 3.001,77
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	R\$ 673,39	R\$ 855,21	R\$ 3.335,30
6.5.4	91343	SINAPI	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	R\$ 743,30	R\$ 943,99	R\$ 2.039,02
6.5.5	91344	SINAPI	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40	R\$ 743,30	R\$ 943,99	R\$ 5.097,55
6.6			GRADIL METÁLICO					
6.6.1	7696	ORSE	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	129,10	R\$ 194,02	R\$ 246,41	R\$ 31.810,94
6.7			VIDROS					
6.7.1	C4835	SEINFRA	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	R\$ 524,98	R\$ 666,72	R\$ 5.333,80
7.0			SISTEMAS DE COBERTURA					347.825,59
7.1	C1332	SEINFRA	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	R\$ 46,15	R\$ 58,61	R\$ 180.694,41
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	R\$ 67,77	R\$ 86,07	R\$ 30.888,05
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	R\$ 67,77	R\$ 86,07	R\$ 115,33
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	R\$ 35,05	R\$ 44,51	R\$ 124.797,60
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	R\$ 45,65	R\$ 57,98	R\$ 4.788,78
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	R\$ 24,56	R\$ 31,19	R\$ 6.541,42
8.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					42.246,57
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante	m²	911,62	R\$ 36,49	R\$ 46,34	R\$ 42.246,57
9.0			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					627.117,20
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	R\$ 4,98	R\$ 6,32	R\$ 32.038,02
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	R\$ 5,67	R\$ 7,20	R\$ 11.025,51
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	R\$ 39,78	R\$ 50,52	R\$ 255.918,16
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	R\$ 29,43	R\$ 37,38	R\$ 151.776,12
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	R\$ 29,43	R\$ 37,38	R\$ 57.227,67
9.6	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18	R\$ 771,29	R\$ 979,54	R\$ 1.155,86
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	R\$ 72,33	R\$ 91,86	R\$ 91.011,24
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	R\$ 70,31	R\$ 89,29	R\$ 1.256,36
9.9	101738	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	R\$ 36,25	R\$ 46,04	R\$ 25.708,26
10.0			SISTEMAS DE PISOS					767.714,30
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	R\$ 40,75	R\$ 51,75	R\$ 114.280,39
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	R\$ 38,94	R\$ 49,45	R\$ 109.204,38
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	R\$ 61,10	R\$ 77,60	R\$ 13.847,18
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	R\$ 61,10	R\$ 77,60	R\$ 77.115,12
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	R\$ 235,82	R\$ 299,49	R\$ 39.514,90
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,58	R\$ 141,98	R\$ 180,31	R\$ 1.006,16
10.1.7	101752	SINAPI	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	R\$ 109,64	R\$ 139,24	R\$ 144.251,36
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	R\$ 95,24	R\$ 120,95	R\$ 3.737,50

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94996	SINAPI	Passêo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	546,04	R\$ 97,18	R\$ 123,42	R\$ 67.391,49
10.2.2	94996	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	R\$ 97,18	R\$ 123,42	R\$ 7.781,54
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	241,96	R\$ 36,12	R\$ 45,87	R\$ 11.099,29
10.2.4	C2862	SEINFRA	Lastro de brita para o estacionamento	m³	16,38	R\$ 152,49	R\$ 193,66	R\$ 3.172,19
10.2.5	92396,00	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	1.707,59	R\$ 80,84	R\$ 102,67	R\$ 175.312,80
11.0			PINTURAS E ACABAMENTOS					170.518,41
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1321,54	R\$ 16,46	R\$ 20,90	R\$ 27.625,74
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1531,13	R\$ 16,46	R\$ 20,90	R\$ 32.007,05
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	R\$ 14,05	R\$ 17,84	R\$ 72.458,53
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	R\$ 16,35	R\$ 20,76	R\$ 31.793,15
11.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	R\$ 16,44	R\$ 20,88	R\$ 1.165,87
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	21,60	R\$ 24,52	R\$ 31,14	R\$ 672,63
11.7	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	R\$ 16,44	R\$ 20,88	R\$ 4.795,44
12.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					110.287,03
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	R\$ 10,28	R\$ 13,06	R\$ 1.958,34
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	R\$ 5,19	R\$ 6,59	R\$ 891,80
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	R\$ 10,34	R\$ 13,13	R\$ 380,82
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	R\$ 17,51	R\$ 22,24	R\$ 2.179,29
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	R\$ 28,08	R\$ 35,66	R\$ 2.865,41
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	R\$ 45,71	R\$ 58,05	R\$ 5.300,12
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	R\$ 6,22	R\$ 7,90	R\$ 497,66
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00	R\$ 9,80	R\$ 12,45	R\$ 485,39
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00	R\$ 8,92	R\$ 11,33	R\$ 657,05
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00	R\$ 11,08	R\$ 14,07	R\$ 98,50
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00	R\$ 12,01	R\$ 15,25	R\$ 122,02
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00	R\$ 13,45	R\$ 17,08	R\$ 392,87
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	1,00	R\$ 38,97	R\$ 49,49	R\$ 49,49
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	un	4,00	R\$ 97,69	R\$ 124,07	R\$ 496,27
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	R\$ 18,88	R\$ 23,98	R\$ 191,82
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	R\$ 16,85	R\$ 21,40	R\$ 64,20
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	R\$ 16,85	R\$ 21,40	R\$ 64,20
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	R\$ 18,89	R\$ 23,99	R\$ 119,95
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	R\$ 57,40	R\$ 72,90	R\$ 72,90
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	R\$ 57,40	R\$ 72,90	R\$ 656,08
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	R\$ 12,31	R\$ 15,63	R\$ 500,28
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	R\$ 18,23	R\$ 23,15	R\$ 23,15
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	R\$ 21,32	R\$ 27,08	R\$ 135,38
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	R\$ 5,69	R\$ 7,23	R\$ 14,45
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	R\$ 80,90	R\$ 102,74	R\$ 3.493,26
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	R\$ 67,68	R\$ 85,95	R\$ 773,58
12.27	10000	CPU	Caixa água metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	R\$ 32.350,00	R\$ 41.084,50	R\$ 41.084,50
12.28	20000	CPU	Caixa água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	R\$ 36.786,00	R\$ 46.718,22	R\$ 46.718,22
13.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					218.687,94
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40	R\$ 19,84	R\$ 25,20	R\$ 3.008,50
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00	R\$ 24,96	R\$ 31,70	R\$ 2.852,93
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	R\$ 31,04	R\$ 39,42	R\$ 4.434,84

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	R\$ 34,76	R\$ 44,15	R\$ 15.830,47
13.5	90701	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	R\$ 60,45	R\$ 76,77	R\$ 4.068,89
13.6	90702	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	R\$ 100,05	R\$ 127,06	R\$ 5.717,86
13.7	90703	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	R\$ 157,48	R\$ 200,00	R\$ 6.599,99
13.8	90704	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	R\$ 235,48	R\$ 299,06	R\$ 17.943,58
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00	R\$ 9,67	R\$ 12,28	R\$ 319,30
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00	R\$ 14,91	R\$ 18,94	R\$ 265,10
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00	R\$ 22,24	R\$ 28,24	R\$ 56,49
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00	R\$ 9,47	R\$ 12,03	R\$ 841,88
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00	R\$ 0,39	R\$ 0,50	R\$ 17,83
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00	R\$ 21,41	R\$ 27,19	R\$ 108,76
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00	R\$ 26,07	R\$ 33,11	R\$ 496,63
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	R\$ 13,77	R\$ 17,49	R\$ 52,46
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	R\$ 24,96	R\$ 31,70	R\$ 602,28
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	R\$ 38,07	R\$ 48,35	R\$ 193,40
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	R\$ 24,96	R\$ 31,70	R\$ 63,40
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	R\$ 38,07	R\$ 48,35	R\$ 773,58
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	R\$ 47,74	R\$ 60,63	R\$ 788,19
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	R\$ 47,74	R\$ 60,63	R\$ 181,89
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	R\$ 47,74	R\$ 60,63	R\$ 485,04
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	R\$ 48,44	R\$ 61,52	R\$ 430,63
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	R\$ 104,93	R\$ 133,26	R\$ 1.332,61
13.26	97907	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	R\$ 647,39	R\$ 822,19	R\$ 2.466,56
13.27	97907	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	R\$ 647,39	R\$ 822,19	R\$ 5.755,30
13.28	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	R\$ 18,44	R\$ 23,42	R\$ 585,47
13.29	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	R\$ 18,42	R\$ 23,39	R\$ 70,18
13.30	C0609	SEINFRA	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	R\$ 465,14	R\$ 590,73	R\$ 24.219,84
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	R\$ 806,13	R\$ 1.023,79	R\$ 1.023,79
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	R\$ 6.058,62	R\$ 7.694,45	R\$ 23.083,34
13.33	98071	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	R\$ 14.586,96	R\$ 18.525,44	R\$ 18.525,44
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	R\$ 233,84	R\$ 296,98	R\$ 75.491,50

14.0			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					67.686,75
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	R\$ 72,80	R\$ 92,46	R\$ 739,65
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	11,00	R\$ 342,82	R\$ 435,38	R\$ 4.789,20
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	R\$ 366,95	R\$ 466,03	R\$ 5.126,29
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	R\$ 567,15	R\$ 720,28	R\$ 5.762,24
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	R\$ 777,32	R\$ 987,20	R\$ 5.923,18
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 163,80	R\$ 208,03	R\$ 416,05
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	R\$ 164,09	R\$ 208,39	R\$ 4.584,67
14.8	86906	SINAPI	Torneira de bica baixa, Deca ou equivalente	un	26,00	R\$ 107,13	R\$ 136,06	R\$ 3.537,43
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	3,00	R\$ 77,96	R\$ 99,01	R\$ 297,03
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	R\$ 373,40	R\$ 474,22	R\$ 8.535,92
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 724,31	R\$ 919,87	R\$ 1.839,75
14.12	95547	SINAPI	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00	R\$ 116,88	R\$ 148,44	R\$ 2.375,00
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	R\$ 116,88	R\$ 148,44	R\$ 2.968,75
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	R\$ 1.059,07	R\$ 1.345,02	R\$ 1.345,02
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	R\$ 610,95	R\$ 775,91	R\$ 6.207,25

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00	R\$ 186,07	R\$ 236,31	R\$ 2.363,09
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	R\$ 610,95	R\$ 775,91	R\$ 3.879,53
14.18	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	R\$ 201,17	R\$ 255,49	R\$ 510,97
14.19	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	R\$ 109,76	R\$ 139,40	R\$ 1.254,56
14.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	R\$ 24,16	R\$ 30,68	R\$ 184,10
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	R\$ 163,80	R\$ 208,03	R\$ 416,05
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	R\$ 1.199,63	R\$ 1.523,53	R\$ 3.047,06
14.23	95544	SINAPI	Dispenser para papel higiênico	un	16,00	R\$ 77,95	R\$ 99,00	R\$ 1.583,94

15.0			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					9.244,98
15.1	91341	CPU	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	R\$ 77,29	R\$ 98,16	R\$ 15,71
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	R\$ 38,90	R\$ 49,40	R\$ 100,78
15.3	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	R\$ 15,09	R\$ 19,16	R\$ 19,16
15.4	9300	ORSE	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	m	4,00	R\$ 102,05	R\$ 129,60	R\$ 518,41
15.5	C1250	SEINFRA	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	R\$ 19,45	R\$ 24,70	R\$ 50,39
15.6	7975	ORSE	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	R\$ 21,08	R\$ 26,77	R\$ 26,77
15.7	7974	ORSE	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	R\$ 43,90	R\$ 55,75	R\$ 55,75
15.8	55	ORSE	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	R\$ 6.589,00	R\$ 8.368,03	R\$ 8.368,03
15.9	11853	CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	R\$ 35,42	R\$ 44,98	R\$ 44,98
15.10	11853	CPU	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	R\$ 35,42	R\$ 44,98	R\$ 44,98

16.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					9.632,02
16.1	101909	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	R\$ 252,91	R\$ 321,20	R\$ 4.175,54
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	R\$ 18,50	R\$ 23,50	R\$ 305,44
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	R\$ 48,80	R\$ 61,98	R\$ 3.036,82
16.4	12137	CPU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	R\$ 35,42	R\$ 44,98	R\$ 2.114,22

17.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					370.607,59
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1.1	101876	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 6 disjuntores	un	4,00	R\$ 98,57	R\$ 125,18	R\$ 500,74
17.1.2	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 10 disjuntores	un	1,00	R\$ 346,27	R\$ 439,76	R\$ 439,76
17.1.3	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 12 disjuntores	un	2,00	R\$ 346,27	R\$ 439,76	R\$ 879,53
17.1.4	101883	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 15 disjuntores	un	2,00	R\$ 476,16	R\$ 604,72	R\$ 1.209,45
17.1.5	101883	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 18 disjuntores	un	1,00	R\$ 476,16	R\$ 604,72	R\$ 604,72
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone	un	1,00	R\$ 100,06	R\$ 127,08	R\$ 127,08
17.1.7	101938	SINAPI	Quadro de medição	un	1,00	R\$ 132,58	R\$ 168,38	R\$ 168,38
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A	un	19,00	R\$ 11,49	R\$ 14,59	R\$ 277,25
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A	un	31,00	R\$ 12,73	R\$ 16,17	R\$ 501,18
17.1.10	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A	un	14,00	R\$ 75,32	R\$ 95,66	R\$ 1.339,19
17.1.11	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A	un	18,00	R\$ 12,73	R\$ 16,17	R\$ 291,01
17.1.12	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A	un	6,00	R\$ 91,16	R\$ 115,77	R\$ 694,64
17.1.13	101895	SINAPI	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A	un	1,00	R\$ 393,04	R\$ 499,16	R\$ 499,16
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	420,00	R\$ 18,70	R\$ 23,75	R\$ 9.974,58
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.754,92	R\$ 21,47	R\$ 27,27	R\$ 47.851,23
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	R\$ 18,64	R\$ 23,67	R\$ 10.131,96
17.2.4	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	348,25	R\$ 18,64	R\$ 23,67	R\$ 8.244,05
17.2.5	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	R\$ 18,21	R\$ 23,13	R\$ 7.516,18
17.2.6	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	R\$ 37,87	R\$ 48,09	R\$ 5.891,63
17.2.7	C1163	SEINFRA	Perfilado metálico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70	R\$ 44,64	R\$ 56,69	R\$ 1.513,70

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
17.2.8	C1165	SEINFRA	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	R\$ 50,67	R\$ 64,35	R\$ 15.132,11
17.2.9	C0636	SEINFRA	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	R\$ 165,04	R\$ 209,60	R\$ 4.192,02
17.2.10	100556	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	R\$ 36,74	R\$ 46,66	R\$ 746,56
17.2.11	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	R\$ 11,16	R\$ 14,17	R\$ 4.280,31
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	R\$ 14,09	R\$ 17,89	R\$ 232,63
17.2.13	92866	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	R\$ 12,24	R\$ 15,54	R\$ 31,09
17.2.14	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	R\$ 13,83	R\$ 17,56	R\$ 2.827,82
17.2.15	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	R\$ 15,32	R\$ 19,46	R\$ 428,04
17.2.16	95805	SINAPI	Condutele PVC 3/4"	m	163,00	R\$ 22,57	R\$ 28,66	R\$ 4.672,22
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	R\$ 84,77	R\$ 107,66	R\$ 5.059,92
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	5.077,00	R\$ 4,48	R\$ 5,69	R\$ 28.886,10
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	411,00	R\$ 6,96	R\$ 8,84	R\$ 3.632,91
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	782,00	R\$ 9,75	R\$ 12,38	R\$ 9.683,12
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	326,00	R\$ 17,58	R\$ 22,33	R\$ 7.278,47
17.3.5	92989	SINAPI	Condutor de cobre flexivel isolado, 70,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	285,00	R\$ 82,69	R\$ 105,02	R\$ 29.929,65
17.3.6	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	R\$ 16,98	R\$ 21,56	R\$ 1.134,30
17.3.7	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	R\$ 10,78	R\$ 13,69	R\$ 733,82
17.3.8	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	288,90	R\$ 12,64	R\$ 16,05	R\$ 4.637,65
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	R\$ 33,82	R\$ 42,95	R\$ 8.031,91
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	R\$ 35,96	R\$ 45,67	R\$ 411,02
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	R\$ 46,59	R\$ 59,17	R\$ 2.603,45
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	R\$ 46,59	R\$ 59,17	R\$ 177,51
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	R\$ 28,72	R\$ 36,47	R\$ 693,01
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	R\$ 43,80	R\$ 55,63	R\$ 333,76
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	R\$ 58,88	R\$ 74,78	R\$ 149,56
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	R\$ 34,92	R\$ 44,35	R\$ 1.374,80
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	R\$ 56,21	R\$ 71,39	R\$ 214,16
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	R\$ 48,86	R\$ 62,05	R\$ 124,10
17.4.11	101653	SINAPI	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	R\$ 277,95	R\$ 353,00	R\$ 28.945,71
17.4.12	12657	ORSE	Conector de TV tipo F	un	15,00	R\$ 25,19	R\$ 31,99	R\$ 479,87
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	R\$ 189,79	R\$ 241,03	R\$ 40.011,53
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00	R\$ 53,97	R\$ 68,54	R\$ 548,34
17.4.15	101653	SINAPI	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	R\$ 277,95	R\$ 353,00	R\$ 1.411,99
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada flourescente compacta de 60W	un	22,00	R\$ 165,41	R\$ 210,07	R\$ 4.621,56
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projeter com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	R\$ 436,64	R\$ 554,53	R\$ 2.218,13
17.4.18	C4958	SEINFRA	Poste de concreto	un	40,00	R\$ 979,89	R\$ 1.244,46	R\$ 49.778,41
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	R\$ 45,13	R\$ 57,32	R\$ 6.304,66
18.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					82.012,64
18.1	96989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	R\$ 147,37	R\$ 187,16	R\$ 187,16
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	R\$ 11,86	R\$ 15,06	R\$ 602,49
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	R\$ 25,49	R\$ 32,37	R\$ 1.294,89
18.4	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00	R\$ 644,81	R\$ 818,91	R\$ 818,91
18.5	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00	R\$ 81,22	R\$ 103,15	R\$ 4.125,98
18.6	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	R\$ 1,60	R\$ 2,03	R\$ 1.869,44
18.7	96977	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	R\$ 62,04	R\$ 78,79	R\$ 69.808,65

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	R\$ 54,42	R\$ 69,11	R\$ 2.695,42
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	34,00	R\$ 14,12	R\$ 17,93	R\$ 609,70
19.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					135.755,50
19.1			GERAL					
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	R\$ 411,72	R\$ 522,88	R\$ 37.830,69
19.1.2	C4068	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	R\$ 411,72	R\$ 522,88	R\$ 11.252,47
19.1.3	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	R\$ 95,24	R\$ 120,95	R\$ 31.176,10
19.1.4	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	R\$ 192,33	R\$ 244,26	R\$ 4.465,06
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	R\$ 175,35	R\$ 222,69	R\$ 3.667,78
19.1.6	C0361	SEINFRA	Bancos em concreto pré-moldado	m	41,92	R\$ 188,82	R\$ 239,80	R\$ 10.052,47
19.2			ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO					
19.2.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	R\$ 4.123,54	R\$ 5.236,90	R\$ 10.473,79
19.2.2	10353	ORSE	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	R\$ 370,73	R\$ 470,83	R\$ 26.837,14
20.0			SERVIÇOS FINAIS					8.599,69
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	R\$ 2,07	R\$ 2,63	R\$ 7.698,42
20.2	5	ORSE	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	R\$ 709,66	R\$ 901,27	R\$ 901,27
21.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.954,92
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	R\$ 7,15	R\$ 9,08	R\$ 8.954,92
22.0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					22.286,58
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	R\$ 77,32	R\$ 98,20	R\$ 16.438,08
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	R\$ 84,77	R\$ 107,66	R\$ 4.691,73
22.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	R\$ 3,04	R\$ 3,86	R\$ 234,31
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,54	R\$ 25,45	R\$ 32,32	R\$ 922,46
23.0			FUNDAÇÕES					59.192,57
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
23.1.1	100896	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	m	154,00	R\$ 66,66	R\$ 84,66	R\$ 13.037,36
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	30,98	R\$ 40,28	R\$ 51,16	R\$ 1.584,80
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	37,37	R\$ 136,15	R\$ 172,91	R\$ 6.461,67
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	19,80	R\$ 15,82	R\$ 20,09	R\$ 397,81
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	R\$ 11,62	R\$ 14,76	R\$ 2.153,10
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	R\$ 18,26	R\$ 23,19	R\$ 1.713,99
23.1.7	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	4,82	R\$ 851,96	R\$ 1.081,99	R\$ 5.215,19
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	R\$ 73,84	R\$ 93,78	R\$ 12.884,93
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	R\$ 15,82	R\$ 20,09	R\$ 4.253,95
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	R\$ 11,62	R\$ 14,76	R\$ 95,19
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	R\$ 18,26	R\$ 23,19	R\$ 2.091,29
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	R\$ 817,57	R\$ 1.038,31	R\$ 9.303,29
24.0			SUPERESTRUTURA					156.375,33
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					
24.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	R\$ 48,66	R\$ 61,80	R\$ 5.634,14
24.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	R\$ 11,01	R\$ 13,98	R\$ 5.671,94
24.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	R\$ 15,69	R\$ 19,93	R\$ 2.362,26
24.1.4	92722	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	R\$ 1.025,42	R\$ 1.302,28	R\$ 9.623,87
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	R\$ 40,53	R\$ 51,47	R\$ 648,56
24.2.2	C2862	SEINFRA	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	R\$ 152,49	R\$ 193,66	R\$ 8.633,47

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
24.2.3	C1631	SEINFRA	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m ²	891,64	R\$ 10,37	R\$ 13,17	R\$ 11.742,81
24.2.4	97088	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m ²	891,64	R\$ 15,64	R\$ 19,86	R\$ 17.710,47
24.2.5	101747	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m ²	816,19	R\$ 91,02	R\$ 115,60	R\$ 94.347,81
25.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					100.390,68
25.1			PAREDES					
25.1.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	331,76	R\$ 87,15	R\$ 110,68	R\$ 36.719,36
25.1.2	101161	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	140,70	R\$ 234,82	R\$ 298,22	R\$ 41.959,75
25.2			ARQUIBANCADA					
25.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, areia)	m ²	109,04	R\$ 87,15	R\$ 110,68	R\$ 12.068,60
25.2.2	101747	SINAPI	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m ²	83,42	R\$ 91,02	R\$ 115,60	R\$ 9.642,97
26.0			SISTEMAS DE COBERTURA					488.108,76
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	995,55	R\$ 67,77	R\$ 86,07	R\$ 85.684,90
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	R\$ 71,05	R\$ 90,23	R\$ 3.396,39
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m ²	296,02	R\$ 67,77	R\$ 86,07	R\$ 25.477,82
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	28,56	R\$ 67,77	R\$ 86,07	R\$ 2.458,10
26.5	94231	SINAPI	Rufo para telha metálica	m	75,28	R\$ 45,65	R\$ 57,98	R\$ 4.364,40
26.6	100775	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80	R\$ 12,78	R\$ 16,23	R\$ 366.727,16
27.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					6.367,43
27.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldramas)	m ²	137,40	R\$ 36,49	R\$ 46,34	R\$ 6.367,43
28.0			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					56.645,80
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	670,52	R\$ 4,98	R\$ 6,32	R\$ 4.240,77
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m ²	670,52	R\$ 32,11	R\$ 40,78	R\$ 27.343,60
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	670,52	R\$ 29,43	R\$ 37,38	R\$ 25.061,42
29.0			PINTURA					99.747,80
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m ²	670,52	R\$ 14,05	R\$ 17,84	R\$ 11.964,42
29.2	72815	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m ²	592,65	R\$ 116,63	R\$ 148,12	R\$ 87.783,38
30.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					20.249,95
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
30.1.1	101876	SINAPI	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 98,57	R\$ 125,18	R\$ 125,18
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	R\$ 75,32	R\$ 95,66	R\$ 191,31
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	R\$ 12,73	R\$ 16,17	R\$ 48,50
30.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	R\$ 21,47	R\$ 27,27	R\$ 2.181,35
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	R\$ 4,85	R\$ 6,16	R\$ 886,97
30.2.3	95805	SINAPI	Condutete PVC 3/4"	un	34,00	R\$ 22,57	R\$ 28,66	R\$ 974,57
30.3			CABOS E CONDUTORES					
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	m	230,00	R\$ 4,48	R\$ 5,69	R\$ 1.308,61
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm ² , anti-chamas, 450/750 V	m	30,00	R\$ 9,75	R\$ 12,38	R\$ 371,48
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
30.4.1	97601	SINAPI	Luminária pendente com lampada de vapor metálico de 250W	un	24,00	R\$ 450,54	R\$ 572,19	R\$ 13.732,46
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	R\$ 33,82	R\$ 42,95	R\$ 429,51
31.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					30.996,94
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	R\$ 81,22	R\$ 103,15	R\$ 618,90
31.2	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	122,00	R\$ 71,60	R\$ 90,93	R\$ 11.093,70
31.3	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	158,00	R\$ 93,07	R\$ 118,20	R\$ 18.675,43
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	R\$ 54,42	R\$ 69,11	R\$ 414,68

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	R\$ 25,49	R\$ 32,37	R\$ 194,23
32.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					22.110,50
32.1	C1347	SEINFRA	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	R\$ 5.136,12	R\$ 6.522,87	R\$ 6.522,87
32.2	C1349	SEINFRA	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	R\$ 4.452,67	R\$ 5.654,89	R\$ 5.654,89
32.3	C1351	SEINFRA	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 3.433,01	R\$ 3.433,01
32.4	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	R\$ 194,08	R\$ 246,48	R\$ 6.499,72
33.0			SERVIÇOS FINAIS					2.592,54
33.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	R\$ 2,07	R\$ 2,63	R\$ 2.592,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							R\$	6.167.210,81

Importa o valor deste Orçamento em : **R\$ 6.167.210,81** (Seis milhões cento e sessenta e sete mil duzentos e dez reais e oitenta e um centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
José Rafael Gonçalves Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/MA RNP 111738019-0
 CPF nº 018.552.843-08