

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
 OBJETO: REFORMA,AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA

Obra

B.D.I.
 26,41%



Curva ABC de Serviços					
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Quantidade exigida 40%
87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	6.000,00	2400
96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4.500,00	1800
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3.000,00	1200
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	3.200,00	1280
276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	2.000,00	800
2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	8.000,00	3200
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	1000
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8.000,00	3200

 JOSÉ RAFAEL GONÇALVES MORAES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA N° 111738019-0